

**Bouwheer**

Vincentiuszuster Gijzegem

**Architect**

Multiprofessionele Architectenvennootschap DG&P nv

**Aannemer**

Floré nv

**Oppervlakte**

2.190 m<sup>2</sup>

**Bouwkost**

2.625.000 €

**Periode**

2007 - 2009

**Bouwplaats**

GIJZEGEM

**Omschrijving**

Dit project betreft de realisatie van 35 serviceflats.

De serviceflats zijn gesitueerd op 3 bouwlagen. Op het gelijkvloers bevindt zich eveneens een polyvalente ruimte.

Het gebouw is gefundeerd op palen, gezien de weinig draagkrachtige ondergrond.

De diverse bouwlagen zijn opgebouwd uit dragend metselwerk en dragende betonplaten. Kenmerkend aan de dragende muren van de gangen is dat de dragende binnenwanden gerealiseerd zijn als combinatie van snelbouwsteen en paramentsteen. Door enerzijds een wand uit snelbouw (dikte 9 cm) te verbinden d.m.v. horizontale voegwapening met een wand uit paramentsteen (dikte 9 cm) werd een voldoende dragende wand gecreëerd.